Investicijų planą rengia: ANGELINA GARŠKIENĖ

Daugiabučio namo Atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas

apva | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Investicijų plano rengimo vadovas: Angelina Garškienė
Investicijų plano užsakovas: Uždaroji akcinė bendrovė "Kaišiadorių butų ūkis"

IP rengėjo pavadinimas arba vardas, pavardė	ANGELINA GARŠKIENĖ
IP rengėjo el. paštas	garskiene.a@gmail.com
IP rengėjo Tel. Nr.	+37064142114
IP rengimo vadovo vardas ir pavardė	Angelina Garškienė

Aiškinamasis raštas

Investicijų planas yra daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, įvertinus architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus, pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus pagrindžiamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą, investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams.

Parengtas investicijų planas teikiamas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams suderinti ir tvirtinti. Investicijų plane numatomos tinkamiausios pastato atnaujinimo priemonės ir pagal jas suformuoti siūlomi renovacijos paketai, iš kurių vieną butų savininkai pasirenka įgyvendinimui kaip tinkamiausią. Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami kaip priešprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams.

Investicijų plane pateikiami skaičiavimai nuo projekto įgyvendinimo metu patikslintų skaičiavimų gali skirtis dėl kelių priežasčių:

Energijos taupymo priemonių ir statybos darbų kaina yra orientacinė, todėl darbų atlikimo konkurso metu gali kisti.

Energetinių išteklių kainos gali kisti priklausomai nuo valstybės, savivaldybės, šilumos tiekėjo politikos, infliacijos, kuro rinkos kainos ir kitų priežasčių.

Skelbiant darbų atlikimo konkursą, statybos darbų konkurse dalyvaujančios įmonės privalo atlikti savo skaičiavimus objekte, tiksliems statybos darbų kiekiams nustatyti.

Duomenys gauti iš registrų centro ir (ar) atlikus pastato faktinius matavimus ir pastato dokumentų analizę

Daugiabučio pastato, kuriam rengiamas investicijų planas, unikalus numeris	4997-7000-4015
Pastato adresas	Kaišiadorys, Girelės g. 55
Statybos pabaigos metai	1977
Pastato aukštų skaičius	5
Pastato naudingasis plotas, m2	3978.08
Pastato šildomas plotas, m2	4743.13
Esama pastato energinio naudingumo klasė	F

Pagrindiniai esami daugiabučio techniniai rodikliai

Pagrindiniai techniniai rodikliai aprašymas

Pastato dalis	Mato vnt.	Kiekis vnt.	Pastabos
Sienos			
Išorinių sienų plotas (atėmus langų ir kitų angų plotą), įskaitant angokraščius	m^2	2942.36	
Išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas	W/m^2K	1.27	
Cokolio plotas	m^2	347.9	
Cokolio šilumos perdavimo koeficientass	W/m^2K	2.44	
Stogas			
Stogo dangos plotas	m^2	1321.75	
Stogo ar perdangos pastogėje šilumos perdavimo koeficientas	W/m^2K	0.85	
Butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys			
Langų skaičius, iš jų:	vnt.	223	
Langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, skaičius	vnt.	211	
Langų plotas, iš jų:	m^2	896.13	
Langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, plotas	m^2	839.95	Langai PVC, eksploatacinių savybių deklaracijos nepateiktos
Balkonų (lodžijų) durų skaičius, iš jų:	vnt.	9	
Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris,skaičius	vnt.	6	Durys PVC, eksploatacinių savybių deklaracijos nepateiktos
Balkonų (lodžijų) durų plotas, iš jų:	m^2	15.84	
Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris, plotas	m^2	10.56	
Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys			
Langų skaičius, iš jų:	vnt.	34	Dalis rūsio langų užmūryti.
Langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo langus, skaičius	vnt.	26	Laiptinės langai
Langų plotas, iš jų:	m^2	41.82	

Langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo langus, plotas	m^2	29.64	
Lauko durų skaičius	vnt.	7	Lauko įėjimo durys. Tambūro durys išimtos
Lauko durų plotas	m^2	16.42	
Rūsys			
Rūsio perdangos plotas	m^2	694.1	
Rūsio perdangos šilumos perdavimo koeficientas	W/m^2K	0.83	

Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė

Vertinimo objektas	Išsamus būklės aprašymas
	-
Pastato sienos	Sienų konstrukcija – g/b paneliai ir plytų mūras. Siūlės užpildytos remontiniu mišiniu, mišinys trupa. Gelžbetoninių sienų plokščių siūlės nesandarios, suskilinėjusios. Paviršiaus apdaila susidėvėjusi, atsiradę įtrūkimai. Plytų mūro ir gelžbetoninių plokščių sandūrų zonos nesandarios, atsiradę įtrūkimai besitęsiantys per keles plytų eiles. Pamatai betoniniai, neapšiltinti, paveikti drėgmės, vietomis ištrupėjęs skiedinys. Nuogrinda – betoninis sluoksnis, suskilusi, nuolydis į pastato pusę. Vietomis nuogrindos nėra.
Pastato stogas	Stogas sutapdintas, dengtas rulonine prilydoma danga, lietaus nuvedimas vidinis. Skardinimai paveikti korozijos. Konstrukcija nešiltinta, patiriami dideli šilumos nuostoliai.
Langai butuose ir kitose patalpose	Dauguma butų langų pakeisti į PVC profilių langus su stiklo paketais. Likusi dalis langų seni, nesandarūs, neatitinkantys minimalių reikalavimų.
Langai bendro naujimo patalpose	Rūsio ir laiptinių bei kitų bendro naudojimo patalpų langai mediniai/pvc
Pastato lauko ir tamburo durys	Lauko durys metalinės, medinės.
Pastato rūsys ir grindys ant grunto	Rūsys nešildomas, perdanga neapšiltinta.
Pastato šildymo sistemos	Šildymo sistema centralizuota, vienvamzdė. Šilumos punktas be valdymo įtaisų – elevatorinis mazgas.
Pastato karšto vandens sistema	Karšto vandens vamdynai seni (dalis keista tik atkarpomis), be cirkuliacinio kontūro.
Pastato šalto vandens sistema	Vandentiekio vamzdynai seni (dalis keista tik atkarpomis).
Pastato vėdinimo sistema	Vėdinimas natūralus, oro pritekėjimas pro langus ir duris, san. mazguose ir virtuvėse šalinamas pro vėdinimo angas. Trūksta traukos.
Priešgaisrinė sistema	Nefunkcionuoja.
Elektros sistema	Elektros instaliaciją laiptinėse atnaujinta.
Žaibosauga	Nėra.
Laiptinių ir kitų bendro naudojimo patalpų būklė	Laiptinių būklė įvairi - dalis labai prasta - matomos tinko, dažų sluoksnių pažaidos, grindų danga nevienoda, išbrinkusi. Dalis koridorių suremontuoti.

Paketo, 1 Variantas

Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1	**Paketo naudingumo klasė**	B klasė
1.2	**Pastato naudingas plotas**	3978.08

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energinį efektyvumą didinančios priemonės							
Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)							
Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4.Turėklų sumontavimas.	Esamo panduso atitraukimas ir sumontavimas po modernizavimo darbų	m²	7	90 €	630 €	762.3 €
Individualių rekuperatorių įrengimas							
Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius mini rekuperatorius butuose.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant bet neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose; 2. Mini rekuperatorių montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatorių prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.		vnt	3	743.8 €	2231.4 €	2699.99 €
Aplinkos tvarkymo darbai							
Lauko laiptų remontas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.	Esamų laiptų ir įėjimo aikštelių remontas, išdaužų sutvarkymas ir aptaisymas neslidžiomis a/m plytelėmis.	m3	4.8	698.56 €	3353.09 €	4057.24 €
Lauko laiptų turėklų keitimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Plieninių turėklų išardymas; 2. Plieninių turėklų montavimas; 3. Turėklų dažymas.	Naujų turėklų ties įėjimais įrengimas	m	21	114.5 €	2404.5 €	2909.45 €
Cokolių šiltinimo darbai							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,36 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu. Įgilinimas 0,6 m	m²	130.46	132.78 €	17322.48 €	20960.2 €
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas- U < 0,36 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m²	217.44	202.52 €	44035.95 €	53283.5 €
Sienų šiltinimas							
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis- mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,18>U≥0,12 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.	U≤0.18 Apdaila plytelės. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu	m²	2435.28	191.05 €	465260.24 €	562964.89 €

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- neoporas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,18 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	Balkonų vidaus sienų šiltinimas ir lubų sutvarkymas, tinkuojami piliastrai. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m²	494.28	138.15 €	68284.78 €	82624.58 €
Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas(paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.		m²	12.8	72.82 €	932.1 €	1127.84 €
Rūsio lubų šiltinimas							
Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, padengtomis gruntu. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,36≥U≥0,26 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu	m²	694.1	47.16 €	32733.76 €	39607.85 €
Stogų atnaujinimas							
Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą dangą termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis- putų polistirolas+minėralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - 0,16>U≥0,10 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.	U≤0.15 Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu	m²	1277.82	170.87 €	218341.1 €	264192.73 €
Balkonų stogelių apšiltinimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas. 3.Izoliacinių plokščių paklojimas. 4.Naujos dangos įrengimas. 5.Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 6.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.	Balkonų ir įėjimo stogeliai	m2	43.93	119.38 €	5244.36 €	6345.68 €
Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas							
Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.	U≤1.3, oro klasė 4. Balkonai stiklinami nuo grindų iki lubų. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m²	132.48	216.86 €	28729.61 €	34762.83 €
Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m² iki 3,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,1>U≥0,7 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	U≤0.8, oro klasė 4. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu. 2 kamerų 3 stiklų langai.	m²	267.84	320.12 €	85740.94 €	103746.54 €

Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas daugiau 0,5 m^2 iki 1,0 m^2. Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas –1,3>U≥1,1 W/(m^2·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	U≤1.3, oro klasė 4. Rūsio ir laiptinės penkto aukšto langai, laiptinės koridorių langai. Rūsio užmūryti langai atstatomi.	m^2	33.66	314.77 €	10595.16 €	12820.14 €
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m^2. Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,9>U≥1,7 W/(m^2·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Įėjimo ir rūsio durys. U≤1.5	m^2	16.42	427.59 €	7021.03 €	8495.45 €
Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m^2. Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,6>U≥1,3 W/(m^2·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Atstatomos tambūro durys - 2 vnt U≤1.3. Keičiamos įėjimo durys į koridorius iš laiptinės pusės, koridorių durys 31 vnt	m^2	86.48	385.29 €	33319.88 €	40317.05 €
Elektros instaliacijos modernizavimas							
Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūsio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.	Esamos instaliacijos atkėlimas dėl perdangos šiltinimo	m^2 rūsio ploto	694.1	9.47 €	6573.13 €	7953.49 €
Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.	Laiptinių koridoriuose esančių šviestuvų keitimas pritaikant naujoms armstrong tipo luboms.	laiptinė	2	5250 €	10500 €	12705 €
Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	vnt	24	231.38 €	5553.12 €	6719.28 €
Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	330	40.96 €	13516.8 €	16355.33 €
Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų įrengimas pastatuose (m stovo)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 2. Skylių grąžimas perdanguose. 3. Plieninių dėklų vamzdžiams per atitvaras pagaminimas ir montavimas. 4. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 5. Vamzdynų izoliavimas. 6. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 7. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	348	21.55 €	7499.4 €	9074.27 €
Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	348	75.64 €	26322.72 €	31850.49 €
Šildymo sistemos remontas							

Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia nuo 400kW iki 500kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.	kW poreikis tikslinamas TDP rengimo metu.	kW	540	42.98 €	23209.2 €	28083.13 €
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	vnt.	47	285.47 €	13417.09 €	16234.68 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	560	32.22 €	18043.2 €	21832.27 €
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	1497	30.82 €	46137.54 €	55826.42 €
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.	kW poreikis tikslinamas TDP rengimo metu.	kW	208	140.57 €	29238.56 €	35378.66 €
Termostatinių radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.	Laiptinėje antivandaliniai	vnt.	227	56.05 €	12723.35 €	15395.25 €
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)							
Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.		butas	114	126.3 €	14398.2 €	17421.82 €
Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas							
Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 5,0 kW iki 10,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	kW	6	1320.94 €	7925.64 €	9590.02 €
Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas							
Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	24	82.33 €	1975.92 €	2390.86 €
Pastato lietaus nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	48	60.55 €	2906.4 €	3516.74 €
Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	64	44.61 €	2855.04 €	3454.6 €
						Iš viso:	1535460.57 €

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas							
Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	14	90.57 €	1267.98 €	1534.26 €
Pastato buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	180	66.61 €	11989.8 €	14507.66 €
Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	360	49.07 €	17665.2 €	21374.89 €
Priešgaisrinės saugos įrenginių sistemos modernizavimas							
Gaisrinių čiaupų spintelių keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų spintelių demontavimas. 2. Naujų spintelių įtvirtinimas sienų nišose. 3. Durelių įstatymas ir reguliavimas. 4. Gaisrinės įrangos komplektavimas spintelėse.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	vnt.	20	212.57 €	4251.4 €	5144.19 €
Priešgaisrinės signalizacijos sistemos įrengimas (1 jutiklis).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dūmų jutiklių (siųstuvų-imtuvų) komplektų montavimas. 2. Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio su rezerviniu maitinimu montavimas. 3. Apsauginės sistemos derinimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	vnt.	20	63.52 €	1270.4 €	1537.18 €
Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	274	40.16 €	11003.84 €	13314.65 €
Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	408	63.97 €	26099.76 €	31580.71 €
Kiti bendrieji statybos darbai							
Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pažeistų vietų iškirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3. Paviršių paruošimas dažymui. 4. Paviršių dažymas.	Epoksidinė grindų danga su pabarstukais. Laiptinė ir koridoriai	m^2	803.8	26.38 €	21204.24 €	25657.13 €
Bendrojo naudojimo laiptinių lubų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.	Laiptinių lubos dažomos, koridorių lubos armstrong tipo.	m^2	779	28.46 €	22170.34 €	26826.11 €
Bendrojo naudojimo laiptinių sienų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.		m^2	2209.63	12.61 €	27863.43 €	33714.75 €
Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų keitimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Plieninių turėklų išardymas; 2. Plieninių turėklų montavimas; 3. Turėklų dažymas; 4. Paruošto porankio įstatymas.		m	56	158.67 €	8885.52 €	10751.48 €

Pastato išorinio drenažo įrengimas							
Pastatų išorinio drenažo įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Tranšėjos kasimas drenažui. 2. Filtracinio sluoksnio įrengimas. 3. Drenažo vamzdžių klojimas. 4. Vertikalios izoliacijos įrengimas. 5. Kontrolinių šulinių įrengimas. 6. Drenažo prijungimas prie lietaus nuotakyno. 7. Tranšėjos užpylimas, tankinant.		m	216	83.45 €	18025.2 €	21810.49 €
						Iš viso:	207753.5 €

Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai							
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo sesd c02 kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	F	886111.55	186.82	156.32	30.5		
Paketo rodikliai	B klasė	457617.18	96.48	43.2	53.28	48.36	99.84

Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr.	**Išlaidų pavadinimas**	**Preliminari kaina, EUR**	**Santykinė kaina Eur/m2**
4.1.	Statybos darbai iš viso	1743214.07 €	438.2 €/m2
4.2.	**Iš jų:**		
4.3.	Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	1535460.57 €	385.98 €/m2
4.4.	Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos	167079.36 €	
4.5.	**Iš jų:**		
4.6.	Projekto administravimas	41769.84 €	10.5 €/m2
4.7.	**Iš viso:**	1910293.43 €	480.2 €/m2
4.8.	**Rezervas**	348642.81 €	87.64 €/m2

IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)
Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"
Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.
Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas"
Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).
Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"
4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“
4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).

Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr.	**Pastato naudingas plotas (m2)**	**Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2)**	**Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)**
4.1.1.	3978.08	42 €	167079.36 €/m2

Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eiles Nr.	**Paslaugų pavadinimas**	**Siūloma įkainio procentinė dalis (%)***	**Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur**
4.2.1.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt.	60 %	100247.62 €
4.2.2.	Statybos techninė priežiūra	15 %	25061.9 €
4.2.3.	Projekto administravimas	25 %	41769.84 €
4.2.4.	**Iš viso:**	100 %	167079.36 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.

Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr.	**Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos**	**Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)**
4.3.1.	Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš priemonių įgyvendinimą	1719 €
4.3.2.	Projektiniai pasiūlymai	3000 €
4.3.3.	Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą)	79528.62 €
4.3.4.	Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt.	2000 €
4.3.5.	Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės	1500 €
4.3.6.	Techninio darbo projekto ekspertizė	5000 €
4.3.7.	Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po atnaujinimo priemonių įdiegimo	4000 €
4.3.8.	Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties įregistravimas Registrų centre	2000 €
4.3.9.	Elektroninis žurnalas	1500 €
4.3.10.	**Iš viso:**	100247.62 €

Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eiles Nr.	**Administravimo paslaugos apmokamos šiomis dalimis (%)***	**Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos**	**Administravimo paslaugų apmokėjimo sumos (eur)**
4.4.1.	25 %	Sudaryta valstybės paramos sutartis	10442.46 €
4.4.2.	25 %	Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys	10442.46 €
4.4.3.	30 %	Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams)	12530.95 €
4.4.4.	20 %	Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies nesumokėjimo projekto administratoriui	8353.97 €
4.4.5.	100 %	**Iš viso:**	41769.84 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.

Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eiles Nr.	**Lėšų poreikis**	**Suma, Eur**
4.5.1.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	100247.62 €
4.5.2.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	25061.9 €
4.5.3.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	41769.84 €
4.5.4.	Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo, statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms, įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas	0 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.

Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
Pagal suvestinę kainą	Metais	36	
Atėmus valstybės paramą	Metais	25	
Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
Pagal suminę kainą	Metais	29	
Atėmus valstybės paramą	Metais	21	

Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

Eiles Nr.	**Lėšų šaltiniai**	**Planuojamas investicijų dydis, Eur**	**Procentinė dalis nuo visos sumos, %**
6.1.	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	1743214.07 €	91.25 %
6.2.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	167079.36 €	8.75 %
6.3.	Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	0 €	0 %
6.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos)	0 €	0 %
6.5.	**Iš viso:**	1910293.43 €	100 %

Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos"

Eiles Nr.	**Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius:**	**Suma, Eur**	**Fiksuotas projekto išlaidų vieneto įkainis, Eur/m2**	**Pastabos**
6.1.1.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*	167079.36 €	42 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.1.1.	50 proc. dalis	83539.68 €		išmokama gavus statybos leidimą
6.1.1.2.	30 proc. dalis	50123.81 €		išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartis
6.1.1.3.	20 proc. dalis	33415.87 €		išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą
6.1.2.	Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinį efektyvumą didinančių priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą)	445544.96 €	112 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.3.	**Iš viso:**	612624.32 €		

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką

Duomenys įmokai apskaičiuoti:

	Ee (kWh/m2 per metus	Ep (kWh/m2 per metus)	Ke (eur/kWh	Kp	K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2, jeigu nėra - 1)	Kk	Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3, jeigu nėra -1)	Apskaičiuota maksimali įmoka I
Naudojamos faktinės rodiklių/koeficientų reikšmės, skaičiuojant įmoką	186.82	96.48	0.098	2.2	1.2	1	1.3	2.53

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eiles Nr.	Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų naudingasis plotas, m2	Investicijų suma EUR				Valstybės paramos dydis rangos darbams (eur)	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2	Ar viršyjama didžiausia leistina mėnesio įmoka?	Preliminarus mėn. įmokos dydis įskaičiavus numatomą rezervą Eur/m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka, įskaičiavus numatomą rezervą	Pastabos
				Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:							
				Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur									
Gyvenamosios paskirties patalpos														
7.1	Buto/patalpos numeris: 101 4997-7000-4015:0001	Gyvenamųjų (butų)	78.62	27555.27	6037.51 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 6037.51	4105.83	37698.61	8805.44	28893.17	1.53	Ne	1.84	Ne	
7.2	Buto/patalpos numeris: 102 4997-7000-4015:0002	Gyvenamųjų (butų)	21.9	7675.66	0	1143.68	8819.34	2452.8	6366.54	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.3	Buto/patalpos numeris: 103 4997-7000-4015:0003	Gyvenamųjų (butų)	33.9	11881.5	3083.31 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 3083.31	1770.27	16735.08	3796.8	12938.28	1.59	Ne	1.91	Ne	
7.4	Buto/patalpos numeris: 104 4997-7000-4015:0004	Gyvenamųjų (butų)	33.71	11814.91	0	1760.3	13575.21	3775.52	9799.69	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.5	Buto/patalpos numeris: 105 4997-7000-4015:0005	Gyvenamųjų (butų)	61.8	21660.08	3021.33 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 3021.33	3227.45	27908.86	6921.6	20987.26	1.41	Ne	1.69	Ne	
7.6	Buto/patalpos numeris: 106 4997-7000-4015:0006	Gyvenamųjų (butų)	56.8	19907.65	4535.86 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 4535.86	2966.3	27409.81	6361.6	21048.21	1.54	Ne	1.85	Ne	
7.7	Buto/patalpos numeris: 107 4997-7000-4015:0007	Gyvenamųjų (butų)	50.1	17559.38	0	2616.45	20175.83	5611.2	14564.63	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.8	Buto/patalpos numeris: 108 4997-7000-4015:0008	Gyvenamųjų (butų)	50.24	17608.45	8766.39 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 4222.12 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 3862.53	2623.72	28998.56	5626.88	23371.68	1.94	Ne	2.33	Ne	

7.9	Buto/patalpos numeris: 109 4997-7000-4015:0009	Gyvenamųjų (butų)	33.9	11881.5	3021.33 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 3021.33	1770.27	16673.1	3796.8	12876.3	1.58	Ne	1.9	Ne	
7.10	Buto/patalpos numeris: 110 4997-7000-4015:0010	Gyvenamųjų (butų)	33.9	11881.5	0	1770.27	13651.77	3796.8	9854.97	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.11	Buto/patalpos numeris: 111 4997-7000-4015:0011	Gyvenamųjų (butų)	55.3	19381.92	2266 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2266	2887.98	24535.9	6193.6	18342.3	1.38	Ne	1.66	Ne	
7.12	Buto/patalpos numeris: 112 4997-7000-4015:0012	Gyvenamųjų (butų)	71	24884.56	0	3707.78	28592.34	7952	20640.34	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.13	Buto/patalpos numeris: 113 4997-7000-4015:0013	Gyvenamųjų (butų)	57.7	20223.08	3021.33 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 3021.33	3013.26	26257.67	6462.4	19795.27	1.43	Ne	1.72	Ne	
7.14	Buto/patalpos numeris: 114 4997-7000-4015:0014	Gyvenamųjų (butų)	78.8	27618.35	5287.33 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 5287.33	4115.18	37020.86	8825.6	28195.26	1.49	Ne	1.79	Ne	
7.15	Buto/patalpos numeris: 115 4997-7000-4015:0015	Gyvenamųjų (butų)	70.8	24814.46	5287.33 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 5287.33	3697.39	33799.18	7929.6	25869.58	1.52	Ne	1.82	Ne	
7.16	Buto/patalpos numeris: 201 4997-7000-4015:0017	Gyvenamųjų (butų)	34.18	11979.64	0	1785.02	13764.66	3828.16	9936.5	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.17	Buto/patalpos numeris: 203 4997-7000-4015:0018	Gyvenamųjų (butų)	17.3	6063.42	0	903.31	6966.73	1937.6	5029.13	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.18	Buto/patalpos numeris: 204 4997-7000-4015:0019	Gyvenamųjų (butų)	17.4	6098.47	0	908.51	7006.98	1948.8	5058.18	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.19	Buto/patalpos numeris: 205 4997-7000-4015:0020	Gyvenamųjų (butų)	24.96	8748.15	0	1303.45	10051.6	2795.52	7256.08	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.20	Buto/patalpos numeris: 206 4997-7000-4015:0021	Gyvenamųjų (butų)	22.69	7952.54	0	1184.82	9137.36	2541.28	6596.08	1.21	Ne	1.45	Ne	

7.21	Buto/patalpos numeris: 207 4997-7000-4015:0022	Gyvenamųjų (butų)	17.4	6098.47	1510.67 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 1510.67	908.51	8517.65	1948.8	6568.85	1.57	Ne	1.88	Ne	
7.22	Buto/patalpos numeris: 208 4997-7000-4015:0023	Gyvenamųjų (butų)	35.75	12529.9	3021.33 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 3021.33	1866.87	17418.1	4004	13414.1	1.56	Ne	1.87	Ne	
7.23	Buto/patalpos numeris: 209 4997-7000-4015:0024	Gyvenamųjų (butų)	32.8	11495.96	0	1712.93	13208.89	3673.6	9535.29	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.24	Buto/patalpos numeris: 210 4997-7000-4015:0025	Gyvenamųjų (butų)	33.9	11881.5	0	1770.27	13651.77	3796.8	9854.97	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.25	Buto/patalpos numeris: 211 4997-7000-4015:0026	Gyvenamųjų (butų)	33.9	11881.5	0	1770.27	13651.77	3796.8	9854.97	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.26	Buto/patalpos numeris: 212 4997-7000-4015:0027	Gyvenamųjų (butų)	24.1	8446.73	2266 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2266	1258.57	11971.3	2699.2	9272.1	1.6	Ne	1.92	Ne	
7.27	Buto/patalpos numeris: 213 4997-7000-4015:0028	Gyvenamųjų (butų)	33.9	11881.5	0	1770.27	13651.77	3796.8	9854.97	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.28	Buto/patalpos numeris: 214 4997-7000-4015:0029	Gyvenamųjų (butų)	33.9	11881.5	3021.33 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 3021.33	1770.27	16673.1	3796.8	12876.3	1.58	Ne	1.9	Ne	
7.29	Buto/patalpos numeris: 216 4997-7000-4015:0030	Gyvenamųjų (butų)	55.5	19452.01	3075.56 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 3075.56	2898.37	25425.94	6216	19209.94	1.44	Ne	1.73	Ne	
7.30	Buto/patalpos numeris: 217 4997-7000-4015:0031	Gyvenamųjų (butų)	33.9	11881.5	0	1770.27	13651.77	3796.8	9854.97	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.31	Buto/patalpos numeris: 218 4997-7000-4015:0032	Gyvenamųjų (butų)	38.9	13633.93	0	2031.41	15665.34	4356.8	11308.54	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.32	Buto/patalpos numeris: 219 4997-7000-4015:0033	Gyvenamųjų (butų)	33.9	11881.5	0	1770.27	13651.77	3796.8	9854.97	1.21	Ne	1.45	Ne	

7.33	Buto/patalpos numeris: 220 4997-7000-4015:0034	Gyvenamųjų (butų)	19.8	6939.64	0	1033.99	7973.63	2217.6	5756.03	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.34	Buto/patalpos numeris: 221 4997-7000-4015:0107	Gyvenamųjų (butų)	31.41	11008.79	6519.76 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 1975.49 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 3862.53	1640.21	19168.76	3517.92	15650.84	2.08	Ne	2.5	Ne	
7.35	Buto/patalpos numeris: 222 4997-7000-4015:0035	Gyvenamųjų (butų)	33.9	11881.5	0	1770.27	13651.77	3796.8	9854.97	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.36	Buto/patalpos numeris: 223 4997-7000-4015:0036	Gyvenamųjų (butų)	33.82	11853.46	0	1766.11	13619.57	3787.84	9831.73	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.37	Buto/patalpos numeris: 224 4997-7000-4015:0037	Gyvenamųjų (butų)	21.4	7500.42	0	1117.51	8617.93	2396.8	6221.13	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.38	Buto/patalpos numeris: 225 4997-7000-4015:0038	Gyvenamųjų (butų)	33.9	11881.5	3021.33 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 3021.33	1770.27	16673.1	3796.8	12876.3	1.58	Ne	1.9	Ne	
7.39	Buto/patalpos numeris: 226 4997-7000-4015:0039	Gyvenamųjų (butų)	33.52	11748.31	0	1750.53	13498.84	3754.24	9744.6	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.40	Buto/patalpos numeris: 227 4997-7000-4015:0040	Gyvenamųjų (butų)	21.6	7570.51	0	1127.89	8698.4	2419.2	6279.2	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.41	Buto/patalpos numeris: 228 4400-5727-8292:7257	Gyvenamųjų (butų)	21.6	7570.51	6519.76 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 1975.49 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 3862.53	1127.89	15218.16	2419.2	12798.96	2.47	Ne	2.96	Taip	
7.42	Buto/patalpos numeris: 301 4997-7000-4015:0041	Gyvenamųjų (butų)	21.6	7570.51	0	1127.89	8698.4	2419.2	6279.2	1.21	Ne	1.45	Ne	

7.43	Buto/patalpos numeris: 302 4997-7000-4015:0042	Gyvenamųjų (butų)	33.9	11881.5	3921.33 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 3021.33 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 900	1770.27	17573.1	3796.8	13776.3	1.69	Ne	2.03	Ne	
7.44	Buto/patalpos numeris: 303 4997-7000-4015:0043	Gyvenamųjų (butų)	33.9	11881.5	0	1770.27	13651.77	3796.8	9854.97	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.45	Buto/patalpos numeris: 304 4997-7000-4015:0108	Gyvenamųjų (butų)	32.8	11495.96	0	1712.93	13208.89	3673.6	9535.29	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.46	Buto/patalpos numeris: 305 4997-7000-4015:0044	Gyvenamųjų (butų)	33.9	11881.5	0	1770.27	13651.77	3796.8	9854.97	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.47	Buto/patalpos numeris: 306 4997-7000-4015:0045	Gyvenamųjų (butų)	38.9	13633.93	0	2031.41	15665.34	4356.8	11308.54	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.48	Buto/patalpos numeris: 307 4997-7000-4015:0046	Gyvenamųjų (butų)	29.18	10227.2	0	1523.87	11751.07	3268.16	8482.91	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.49	Buto/patalpos numeris: 308 4997-7000-4015:0047	Gyvenamųjų (butų)	33.9	11881.5	0	1770.27	13651.77	3796.8	9854.97	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.50	Buto/patalpos numeris: 309 4997-7000-4015:0048	Gyvenamųjų (butų)	33.9	11881.5	0	1770.27	13651.77	3796.8	9854.97	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.51	Buto/patalpos numeris: 310 4997-7000-4015:0049	Gyvenamųjų (butų)	21.9	7675.66	0	1143.68	8819.34	2452.8	6366.54	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.52	Buto/patalpos numeris: 311 4997-7000-4015:0050	Gyvenamųjų (butų)	33.9	11881.5	0	1770.27	13651.77	3796.8	9854.97	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.53	Buto/patalpos numeris: 312 4997-7000-4015:0051	Gyvenamųjų (butų)	38.9	13633.93	0	2031.41	15665.34	4356.8	11308.54	1.21	Ne	1.45	Ne	

7.54	Buto/patalpos numeris: 313 4997-7000-4015:0052	Gyvenamųjų (butų)	33.9	11881.5	0	1770.27	13651.77	3796.8	9854.97	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.55	Buto/patalpos numeris: 314 4997-7000-4015:0053	Gyvenamųjų (butų)	33.9	11881.5	0	1770.27	13651.77	3796.8	9854.97	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.56	Buto/patalpos numeris: 315 4997-7000-4015:0109	Gyvenamųjų (butų)	21.58	7563.5	0	1126.85	8690.35	2416.96	6273.39	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.57	Buto/patalpos numeris: 316 4997-7000-4015:0054	Gyvenamųjų (butų)	29.3	10269.26	3075.56 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 3075.56	1530.1	14874.92	3281.6	11593.32	1.65	Ne	1.98	Ne	
7.58	Buto/patalpos numeris: 317 4997-7000-4015:0055	Gyvenamųjų (butų)	33.9	11881.5	0	1770.27	13651.77	3796.8	9854.97	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.59	Buto/patalpos numeris: 318 4997-7000-4015:0056	Gyvenamųjų (butų)	33.9	11881.5	3862.53 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 3862.53	1770.27	17514.3	3796.8	13717.5	1.69	Ne	2.03	Ne	
7.60	Buto/patalpos numeris: 319 4997-7000-4015:0057	Gyvenamųjų (butų)	21.22	7437.33	0	1108.16	8545.49	2376.64	6168.85	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.61	Buto/patalpos numeris: 320 4997-7000-4015:0058	Gyvenamųjų (butų)	33.9	11881.5	0	1770.27	13651.77	3796.8	9854.97	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.62	Buto/patalpos numeris: 321 4997-7000-4015:0059	Gyvenamųjų (butų)	33.9	11881.5	0	1770.27	13651.77	3796.8	9854.97	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.63	Buto/patalpos numeris: 323 4997-7000-4015:0060	Gyvenamųjų (butų)	43	15070.93	3862.53 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 3862.53	2245.61	21179.07	4816	16363.07	1.59	Ne	1.91	Ne	
7.64	Buto/patalpos numeris: 324 4997-7000-4015:0061	Gyvenamųjų (butų)	33.74	11825.42	3021.33 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 3021.33	1761.96	16608.71	3778.88	12829.83	1.58	Ne	1.9	Ne	

7.65	Buto/patalpos numeris: 325 4997-7000-4015:0062	Gyvenamųjų (butų)	33.9	11881.5	0	1770.27	13651.77	3796.8	9854.97	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.66	Buto/patalpos numeris: 326 4997-7000-4015:0063	Gyvenamųjų (butų)	21.8	7640.61	2266 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2266	1138.49	11045.1	2441.6	8603.5	1.64	Ne	1.97	Ne	
7.67	Buto/patalpos numeris: 401 4997-7000-4015:0064	Gyvenamųjų (butų)	21.9	7675.66	2266 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2266	1143.68	11085.34	2452.8	8632.54	1.64	Ne	1.97	Ne	
7.68	Buto/patalpos numeris: 402 4997-7000-4015:0065	Gyvenamųjų (butų)	33.9	11881.5	0	1770.27	13651.77	3796.8	9854.97	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.69	Buto/patalpos numeris: 403 4997-7000-4015:0066	Gyvenamųjų (butų)	33.9	11881.5	813.44 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 813.44	1770.27	14465.21	3796.8	10668.41	1.31	Ne	1.57	Ne	
7.70	Buto/patalpos numeris: 404 4997-7000-4015:0110	Gyvenamųjų (butų)	21.9	7675.66	0	1143.68	8819.34	2452.8	6366.54	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.71	Buto/patalpos numeris: 405 4997-7000-4015:0067	Gyvenamųjų (butų)	33.9	11881.5	0	1770.27	13651.77	3796.8	9854.97	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.72	Buto/patalpos numeris: 406 4997-7000-4015:0068	Gyvenamųjų (butų)	33.9	11881.5	0	1770.27	13651.77	3796.8	9854.97	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.73	Buto/patalpos numeris: 407 4997-7000-4015:0111	Gyvenamųjų (butų)	30.19	10581.19	0	1576.64	12157.83	3381.28	8776.55	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.74	Buto/patalpos numeris: 408 4997-7000-4015:0069	Gyvenamųjų (butų)	33.9	11881.5	0	1770.27	13651.77	3796.8	9854.97	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.75	Buto/patalpos numeris: 409 4997-7000-4015:0070	Gyvenamųjų (butų)	33.9	11881.5	0	1770.27	13651.77	3796.8	9854.97	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.76	Buto/patalpos numeris: 410 4997-7000-4015:0071	Gyvenamųjų (butų)	21.9	7675.66	0	1143.68	8819.34	2452.8	6366.54	1.21	Ne	1.45	Ne	

7.77	Buto/patalpos numeris: 411 4997-7000-4015:0072	Gyvenamųjų (butų)	33.9	11881.5	0	1770.27	13651.77	3796.8	9854.97	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.78	Buto/patalpos numeris: 412 4400-0877-7399:6932	Gyvenamųjų (butų)	33.9	11881.5	0	1770.27	13651.77	3796.8	9854.97	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.79	Buto/patalpos numeris: 413 4997-7000-4015:0073	Gyvenamųjų (butų)	38.9	13633.93	0	2031.41	15665.34	4356.8	11308.54	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.80	Buto/patalpos numeris: 414 4997-7000-4015:0074	Gyvenamųjų (butų)	48.8	17103.75	0	2548.51	19652.26	5465.6	14186.66	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.81	Buto/patalpos numeris: 416 4997-7000-4015:0075	Gyvenamųjų (butų)	34	11916.55	3862.53 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 3862.53	1775.46	17554.54	3808	13746.54	1.68	Ne	2.02	Ne	
7.82	Buto/patalpos numeris: 417 4997-7000-4015:0076	Gyvenamųjų (butų)	33.9	11881.5	0	1770.27	13651.77	3796.8	9854.97	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.83	Buto/patalpos numeris: 418 4997-7000-4015:0077	Gyvenamųjų (butų)	33.9	11881.5	0	1770.27	13651.77	3796.8	9854.97	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.84	Buto/patalpos numeris: 419 4997-7000-4015:0078	Gyvenamųjų (butų)	26.61	9326.45	0	1389.66	10716.11	2980.32	7735.79	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.85	Buto/patalpos numeris: 420 4997-7000-4015:0079	Gyvenamųjų (butų)	33.9	11881.5	0	1770.27	13651.77	3796.8	9854.97	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.86	Buto/patalpos numeris: 421 4997-7000-4015:0080	Gyvenamųjų (butų)	33.9	11881.5	0	1770.27	13651.77	3796.8	9854.97	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.87	Buto/patalpos numeris: 422 4997-7000-4015:0081	Gyvenamųjų (butų)	50.3	17629.48	3862.53 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 3862.53	2626.84	24118.85	5633.6	18485.25	1.53	Ne	1.84	Ne	
7.88	Buto/patalpos numeris: 424 4997-7000-4015:0082	Gyvenamųjų (butų)	33.9	11881.5	0	1770.27	13651.77	3796.8	9854.97	1.21	Ne	1.45	Ne	

7.89	Buto/patalpos numeris: 425 4997-7000-4015:0083	Gyvenamųjų (butų)	33.9	11881.5	3021.33 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 3021.33	1770.27	16673.1	3796.8	12876.3	1.58	Ne	1.9	Ne	
7.90	Buto/patalpos numeris: 426 4400-2127-5165:1745	Gyvenamųjų (butų)	19.4	6799.44	0	1013.01	7812.45	2172.8	5639.65	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.91	Buto/patalpos numeris: 501 4997-7000-4015:0084	Gyvenamųjų (butų)	34.56	12112.82	0	1804.75	13917.57	3870.72	10046.85	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.92	Buto/patalpos numeris: 502 4997-7000-4015:0085	Gyvenamųjų (butų)	33.9	11881.5	0	1770.27	13651.77	3796.8	9854.97	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.93	Buto/patalpos numeris: 503 4997-7000-4015:0086	Gyvenamųjų (butų)	33.9	11881.5	0	1770.27	13651.77	3796.8	9854.97	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.94	Buto/patalpos numeris: 504 4997-7000-4015:0087	Gyvenamųjų (butų)	23.45	8218.91	2266 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2266	1224.5	11709.41	2626.4	9083.01	1.61	Ne	1.93	Ne	
7.95	Buto/patalpos numeris: 505 4997-7000-4015:0088	Gyvenamųjų (butų)	33.9	11881.5	0	1770.27	13651.77	3796.8	9854.97	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.96	Buto/patalpos numeris: 506 4997-7000-4015:0089	Gyvenamųjų (butų)	33.9	11881.5	0	1770.27	13651.77	3796.8	9854.97	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.97	Buto/patalpos numeris: 507 4997-7000-4015:0090	Gyvenamųjų (butų)	21.9	7675.66	0	1143.68	8819.34	2452.8	6366.54	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.98	Buto/patalpos numeris: 508 4997-7000-4015:0091	Gyvenamųjų (butų)	33.9	11881.5	0	1770.27	13651.77	3796.8	9854.97	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.99	Buto/patalpos numeris: 509 4997-7000-4015:0092	Gyvenamųjų (butų)	38.9	13633.93	0	2031.41	15665.34	4356.8	11308.54	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.100	Buto/patalpos numeris: 510 4997-7000-4015:0093	Gyvenamųjų (butų)	33.9	11881.5	3921.33 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 3021.33 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 900	1770.27	17573.1	3796.8	13776.3	1.69	Ne	2.03	Ne	

7.101	Buto/patalpos numeris: 511 4997-7000-4015:0094	Gyvenamųjų (butų)	33.9	11881.5	3921.33 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 3021.33 **Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur:** 900	1770.27	17573.1	3796.8	13776.3	1.69	Ne	2.03	Ne	
7.102	Buto/patalpos numeris: 512 4997-7000-4015:0095	Gyvenamųjų (butų)	21.4	7500.42	3862.53 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 3862.53	1117.51	12480.46	2396.8	10083.66	1.96	Ne	2.35	Ne	
7.103	Buto/patalpos numeris: 514 4997-7000-4015:0114	Gyvenamųjų (butų)	66.47	23296.85	0	3471.35	26768.2	7444.64	19323.56	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.104	Buto/patalpos numeris: 515 4997-7000-4015:0098	Gyvenamųjų (butų)	33.9	11881.5	0	1770.27	13651.77	3796.8	9854.97	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.105	Buto/patalpos numeris: 516 4997-7000-4015:0112	Gyvenamųjų (butų)	21.4	7500.42	0	1117.51	8617.93	2396.8	6221.13	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.106	Buto/patalpos numeris: 517 4997-7000-4015:0099	Gyvenamųjų (butų)	33.9	11881.5	0	1770.27	13651.77	3796.8	9854.97	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.107	Buto/patalpos numeris: 518 4997-7000-4015:0100	Gyvenamųjų (butų)	33.9	11881.5	3021.33 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 3021.33	1770.27	16673.1	3796.8	12876.3	1.58	Ne	1.9	Ne	
7.108	Buto/patalpos numeris: 519 4997-7000-4015:0101	Gyvenamųjų (butų)	41.6	14580.25	8789.63 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 4245.36 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 3862.53	2172.48	25542.36	4659.2	20883.16	2.09	Ne	2.51	Ne	
7.109	Buto/patalpos numeris: 520 4997-7000-4015:0102	Gyvenamųjų (butų)	33.9	11881.5	3021.33 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 3021.33	1770.27	16673.1	3796.8	12876.3	1.58	Ne	1.9	Ne	
7.110	Buto/patalpos numeris: 521 4997-7000-4015:0103	Gyvenamųjų (butų)	55.2	19346.87	0	2882.79	22229.66	6182.4	16047.26	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.111	Buto/patalpos numeris: 523 4997-7000-4015:0104	Gyvenamųjų (butų)	32.4	11355.77	0	1691.94	13047.71	3628.8	9418.91	1.21	Ne	1.45	Ne	

7.112	Buto/patalpos numeris: 524 4400-4857-5322:9735	Gyvenamųjų (butų)	34.21	11990.15	3021.33 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 3021.33	1786.47	16797.95	3831.52	12966.43	1.58	Ne	1.9	Ne	
7.113	Buto/patalpos numeris: 524A 4400-4857-5666:9764	Gyvenamųjų (butų)	34.33	12032.21	2266 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2266	1792.7	16090.91	3844.96	12245.95	1.49	Ne	1.79	Ne	
Negyvenamosios paskirties patalpos														
7.114	Buto/patalpos numeris: 116 4997-7000-4015:0016	Paslaugų	32.44	11369.79	0	1694.02	13063.81	3633.28	9430.53	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.115		**Iš viso:**	3978.08	1394264.2	141209.38	207740.49	1743214.07	445544.96	1297669.1	154.1	184.83			

Paketo, 2 Variantas

Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1	**Paketo naudingumo klasė**	B klasė
1.2	**Pastato naudingas plotas**	3978.08

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energinį efektyvumą didinančios priemonės							
Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)							
Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4.Turėklų sumontavimas.	Esamo panduso atitraukimas ir sumontavimas po modernizavimo darbų	m²	7	90 €	630 €	762.3 €
Aplinkos tvarkymo darbai							
Lauko laiptų remontas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.	Esamų laiptų ir įėjimo aikštelių remontas, išdaužų sutvarkymas ir aptaisymas neslidžiomis a/m plytelėmis.	m3	4.8	698.56 €	3353.09 €	4057.24 €
Lauko laiptų turėklų keitimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Plieninių turėklų išardymas; 2. Plieninių turėklų montavimas; 3. Turėklų dažymas.	Naujų turėklų ties įėjimais įrengimas	m	21	114.5 €	2404.5 €	2909.45 €
Cokolių šiltinimo darbai							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,36 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu. Įgilinimas 0,6 m	m²	130.46	132.78 €	17322.48 €	20960.2 €
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,36 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas; 6. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 7. Dažymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m²	217.44	147.06 €	31976.73 €	38691.84 €
Sienų šiltinimas							
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- neoporas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,18 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	U≤0.18 Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu	m²	2435.28	150.97 €	367654.22 €	444861.61 €

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,25>U≥0,18 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	Balkonų vidus ir piliastrai. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu	m²	494.28	138.15 €	68284.78 €	82624.58 €
Balkonų aptvėrimų šiltinimas ir aptaisymas apdailos plokštėmis.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas. 3. Lenktų profilių tvirtinimas prie balkono konstrukcijų. 4. Balkono aptvėrimų šiltinimas pritvirtinant termoizoliacines plokštes. 5 Apdailinių plokščių tvirtinimas.	Apdaila tinkas	m²	46.8	114.01 €	5335.67 €	6456.16 €
Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas(paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.		m²	12.8	72.82 €	932.1 €	1127.84 €
Rūsio lubų šiltinimas							
Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, padengtomis gruntu. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,36≥U≥0,26 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu	m²	694.1	47.16 €	32733.76 €	39607.85 €
Stogų atnaujinimas							
Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą dangą termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis- putų polistirolas+minėralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - 0,16>U≥0,10 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.	U≤0.15 Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu	m²	1277.82	170.87 €	218341.1 €	264192.73 €
Balkonų stogelių apšiltinimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas. 3.Izoliacinių plokščių paklojimas. 4.Naujos dangos įrengimas. 5.Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 6.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.	Balkonų ir įėjimo stogeliai	m2	43.93	119.38 €	5244.36 €	6345.68 €
Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas							
Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.	U≤1.3, oro klasė 4. Balkonai stiklinami nuo turėklo iki lubų. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m²	85.68	216.86 €	18580.56 €	22482.48 €
Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m² iki 3,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,1>U≥0,7 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	U≤0.8, oro klasė 4. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu. 2 kamerų 3 stiklų langai.	m²	242.17	320.12 €	77523.46 €	93803.39 €

Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas daugiau 0,5 m^2 iki 1,0 m^2. Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas –1,3>U≥1,1 W/(m^2·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	U≤1.3, oro klasė 4. Rūsio ir laiptinės penkto aukšto langai, laiptinės koridorių langai. Rūsio užmūryti langai atstatomi.	m^2	33.66	314.77 €	10595.16 €	12820.14 €
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m^2. Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,9>U≥1,7 W/(m^2·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Įėjimo ir rūsio durys. U≤1.5	m^2	16.42	427.59 €	7021.03 €	8495.45 €
Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m^2. Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,6>U≥1,3 W/(m^2·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Atstatomos tambūro durys - 2 vnt U≤1.3. Keičiamos įėjimo durys į koridorius iš laiptinės pusės 10 vnt	m^2	34.5	385.29 €	13292.51 €	16083.94 €
Elektros instaliacijos modernizavimas							
Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūsio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.		m^2 rūsio ploto	694.1	18.94 €	13146.25 €	15906.96 €
Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	vnt	24	231.38 €	5553.12 €	6719.28 €
Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	330	40.96 €	13516.8 €	16355.33 €
Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų įrengimas pastatuose (m stovo)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 2. Skylių gręžimas perdanguose. 3. Plieninių dėklų vamzdžiams per atitvaras pagaminimas ir montavimas. 4. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 5. Vamzdynų izoliavimas. 6. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 7. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	348	21.55 €	7499.4 €	9074.27 €
Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	348	75.64 €	26322.72 €	31850.49 €
Šildymo sistemos remontas							
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia nuo 400kW iki 500kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.	kW poreikis tikslinamas TDP rengimo metu.	kW	540	42.98 €	23209.2 €	28083.13 €

Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	vnt.	47	285.47 €	13417.09 €	16234.68 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	560	32.22 €	18043.2 €	21832.27 €
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	1497	30.82 €	46137.54 €	55826.42 €
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.	kW poreikis tikslinamas TDP rengimo metu.	kW	208	140.57 €	29238.56 €	35378.66 €
Termostatinių radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.	Laiptinėje antivandaliniai	vnt.	227	56.05 €	12723.35 €	15395.25 €
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)							
Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.		butas	114	126.3 €	14398.2 €	17421.82 €
Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas							
Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 5,0 kW iki 10,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	kW	6	1320.94 €	7925.64 €	9590.02 €
Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas							
Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	24	82.33 €	1975.92 €	2390.86 €
Pastato lietaus nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	48	60.55 €	2906.4 €	3516.74 €
Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	64	44.61 €	2855.04 €	3454.6 €
						Iš viso:	1355313.66 €
[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]							
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas							

Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	14	90.57 €	1267.98 €	1534.26 €
Pastato buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	180	66.61 €	11989.8 €	14507.66 €
Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	360	49.07 €	17665.2 €	21374.89 €
Priešgaisrinės saugos įrenginių sistemos modernizavimas							
Gaisrinių čiaupų spintelių keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų spintelių demontavimas. 2. Naujų spintelių įtvirtinimas sienų nišose. 3. Durelių įstatymas ir reguliavimas. 4. Gaisrinės įrangos komplektavimas spintelėse.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	vnt.	20	212.57 €	4251.4 €	5144.19 €
Priešgaisrinės signalizacijos sistemos įrengimas (1 jutiklis).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dūmų jutiklių (siųstuvų-imtuvų) komplektų montavimas. 2. Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio su rezerviniu maitinimu montavimas. 3. Apsauginės sistemos derinimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	vnt.	20	63.52 €	1270.4 €	1537.18 €
Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	274	40.16 €	11003.84 €	13314.65 €
Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	408	63.97 €	26099.76 €	31580.71 €
Kiti bendrieji statybos darbai							
Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pažeistų vietų iškirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3. Paviršių paruošimas dažymui. 4. Paviršių dažymas.	Remontuojamos tik laiptinės (be koridorių). Epoksidinė grindų danga su pabarstukais	m²	191.2	26.38 €	5043.86 €	6103.07 €
Bendrojo naudojimo laiptinių lubų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.	Remontuojamos tik laiptinės (be koridorių).	m²	166.4	15.44 €	2569.22 €	3108.76 €
Bendrojo naudojimo laiptinių sienų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.	Remontuojamos tik laiptinės (be koridorių).	m²	444.08	12.61 €	5599.85 €	6775.82 €
Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų paprastasis remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas naujais.		m²	56	7.51 €	420.56 €	508.88 €

Iš viso:	105490.07 €

Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai							
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo sesd c02 kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	F	0	186.82	156.32	30.5		
Paketo rodikliai	B klasė	0	96.48	43.2	53.28	48.36	0

Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr.	**Išlaidų pavadinimas**	**Preliminari kaina, EUR**	**Santykinė kaina Eur/m2**
4.1.	Statybos darbai iš viso	1460803.73 €	367.21 €/m2
4.2.	**Iš jų:**		
4.3.	Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	1355313.66 €	340.7 €/m2
4.4.	Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos	127550.74 €	
4.5.	**Iš jų:**		
4.6.	Projekto administravimas	41769.84 €	10.5 €/m2
4.7.	**Iš viso:**	1588354.47 €	399.28 €/m2
4.8.	**Rezervas**	292160.75 €	73.44 €/m2

IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)
Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"
Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.
Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas"
Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).
Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"
4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“
4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).

Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr.	**Pastato naudingas plotas (m2)**	**Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2)**	**Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)**
4.1.1.	3978.08	42 €	167079.36 €/m2

Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eiles Nr.	**Paslaugų pavadinimas**	**Siūloma įkainio procentinė dalis (%)***	**Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur**
4.2.1.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt.	60 %	100247.62 €
4.2.2.	Statybos techninė priežiūra	15 %	25061.9 €
4.2.3.	Projekto administravimas	25 %	41769.84 €
4.2.4.	**Iš viso:**	100 %	167079.36 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.

Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr.	**Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos**	**Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)**
4.3.1.	Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš priemonių įgyvendinimą	1719 €
4.3.2.	Projektiniai pasiūlymai	3000 €
4.3.3.	Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą)	40000 €
4.3.4.	Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt.	2000 €
4.3.5.	Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės	1500 €
4.3.6.	Techninio darbo projekto ekspertizė	5000 €
4.3.7.	Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po atnaujinimo priemonių įdiegimo	4000 €
4.3.8.	Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties įregistravimas Registrų centre	2000 €
4.3.9.	Elektroninis žurnalas	1500 €
4.3.10.	**Iš viso:**	60719 €

Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eiles Nr.	**Administravimo paslaugos apmokamos šiomis dalimis (%)***	**Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos**	**Administravimo paslaugų apmokėjimo sumos (eur)**
4.4.1.	25 %	Sudaryta valstybės paramos sutartis	10442.46 €
4.4.2.	25 %	Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys	10442.46 €
4.4.3.	30 %	Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams)	12530.95 €
4.4.4.	20 %	Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies nesumokėjimo projekto administratoriui	8353.97 €
4.4.5.	100 %	**Iš viso:**	41769.84 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.

Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eiles Nr.	**Lėšų poreikis**	**Suma, Eur**
4.5.1.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	60719 €
4.5.2.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	25061.9 €
4.5.3.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	41769.84 €
4.5.4.	Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo, statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms, įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas	39528.62 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.

Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
Pagal suvestinę kainą	Metais	31	
Atėmus valstybės paramą	Metais	19	
Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
Pagal suminę kainą	Metais	26	
Atėmus valstybės paramą	Metais	17	

Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

Eiles Nr.	**Lėšų šaltiniai**	**Planuojamas investicijų dydis, Eur**	**Procentinė dalis nuo visos sumos, %**
6.1.	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	1460803.73 €	89.74 %
6.2.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	167079.36 €	10.26 %
6.3.	Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	0 €	0 %
6.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos)	0 €	0 %
6.5.	**Iš viso:**	1627883.09 €	100 %

Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos"

Eiles Nr.	**Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius:**	**Suma, Eur**	**Fiksuotas projekto išlaidų vieneto įkainis, Eur/m2**	**Pastabos**
6.1.1.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*	167079.36 €	42 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.1.1.	50 proc. dalis	83539.68 €		išmokama gavus statybos leidimą
6.1.1.2.	30 proc. dalis	50123.81 €		išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartis
6.1.1.3.	20 proc. dalis	33415.87 €		išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą
6.1.2.	Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinį efektyvumą didinančių priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą)	445544.96 €	112 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.3.	**Iš viso:**	612624.32 €		

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką

Duomenys įmokai apskaičiuoti:

	Ee (kWh/m2 per metus	Ep (kWh/m2 per metus)	Ke (eur/kWh	Kp	K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2, jeigu nėra - 1)	Kk	Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3, jeigu nėra -1)	Apskaičiuota maksimali įmoka I
Naudojamos faktinės rodiklių/koeficientų reikšmės, skaičiuojant įmoką	186.82	96.48	0.098	2.2	1.2	1	1.3	2.53

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eiles Nr.	Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų naudingasis plotas, m2	Investicijų suma EUR				Valstybės paramos dydis rangos darbams (eur)	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2	Ar viršyjama didžiausia leistina mėnesio įmoka?	Preliminarus mėn. įmokos dydis įskaičiavus numatomą rezervą Eur/m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka, įskaičiavus numatomą rezervą	Pastabos
				Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:							
				Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur									
Gyvenamosios paskirties patalpos														
7.1	Buto/patalpos numeris: 101 4997-7000-4015:0001	Gyvenamųjų (butų)	78.62	24487.41	6037.51 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 6037.51	2084.8	32609.72	8805.44	23804.28	1.26	Ne	1.51	Ne	
7.2	Buto/patalpos numeris: 102 4997-7000-4015:0002	Gyvenamųjų (butų)	21.9	6821.09	2266 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2266	580.72	9667.81	2452.8	7215.01	1.37	Ne	1.64	Ne	
7.3	Buto/patalpos numeris: 103 4997-7000-4015:0003	Gyvenamųjų (butų)	33.9	10558.68	3083.31 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 3083.31	898.88	14540.87	3796.8	10744.07	1.32	Ne	1.58	Ne	
7.4	Buto/patalpos numeris: 104 4997-7000-4015:0004	Gyvenamųjų (butų)	33.71	10499.5	0	893.82	11393.32	3775.52	7617.8	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.5	Buto/patalpos numeris: 105 4997-7000-4015:0005	Gyvenamųjų (butų)	61.8	19248.57	2266 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2266	1638.79	23153.36	6921.6	16231.76	1.09	Ne	1.31	Ne	
7.6	Buto/patalpos numeris: 106 4997-7000-4015:0006	Gyvenamųjų (butų)	56.8	17691.24	0	1506.19	19197.43	6361.6	12835.83	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.7	Buto/patalpos numeris: 107 4997-7000-4015:0007	Gyvenamųjų (butų)	50.1	15604.42	0	1328.54	16932.96	5611.2	11321.76	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.8	Buto/patalpos numeris: 108 4997-7000-4015:0008	Gyvenamųjų (butų)	50.24	15648.02	4764.05 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2266 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2498.05	1332.23	21744.3	5626.88	16117.42	1.34	Ne	1.61	Ne	
7.9	Buto/patalpos numeris: 109 4997-7000-4015:0009	Gyvenamųjų (butų)	33.9	10558.68	0	898.88	11457.56	3796.8	7660.76	0.94	Ne	1.13	Ne	

7.10	Buto/patalpos numeris: 110 4997-7000-4015:0010	Gyvenamųjų (butų)	33.9	10558.68	0	898.88	11457.56	3796.8	7660.76	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.11	Buto/patalpos numeris: 111 4997-7000-4015:0011	Gyvenamųjų (butų)	55.3	17224.04	2266 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2266	1466.42	20956.46	6193.6	14762.86	1.11	Ne	1.33	Ne	
7.12	Buto/patalpos numeris: 112 4997-7000-4015:0012	Gyvenamųjų (butų)	71	22114.05	0	1882.68	23996.73	7952	16044.73	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.13	Buto/patalpos numeris: 113 4997-7000-4015:0013	Gyvenamųjų (butų)	57.7	17971.56	3021.33 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 3021.33	1530.03	22522.92	6462.4	16060.52	1.16	Ne	1.39	Ne	
7.14	Buto/patalpos numeris: 114 4997-7000-4015:0014	Gyvenamųjų (butų)	78.8	24543.48	5287.33 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 5287.33	2089.55	31920.36	8825.6	23094.76	1.22	Ne	1.46	Ne	
7.15	Buto/patalpos numeris: 115 4997-7000-4015:0015	Gyvenamųjų (butų)	70.8	22051.75	5287.33 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 5287.33	1877.41	29216.49	7929.6	21286.89	1.25	Ne	1.5	Ne	
7.16	Buto/patalpos numeris: 201 4997-7000-4015:0017	Gyvenamųjų (butų)	34.18	10645.89	3021.33 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 3021.33	906.37	14573.59	3828.16	10745.43	1.31	Ne	1.57	Ne	
7.17	Buto/patalpos numeris: 203 4997-7000-4015:0018	Gyvenamųjų (butų)	17.3	5388.35	1510.67 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 1510.67	458.67	7357.69	1937.6	5420.09	1.31	Ne	1.57	Ne	
7.18	Buto/patalpos numeris: 204 4997-7000-4015:0019	Gyvenamųjų (butų)	17.4	5419.5	1510.67 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 1510.67	461.31	7391.48	1948.8	5442.68	1.3	Ne	1.56	Ne	
7.19	Buto/patalpos numeris: 205 4997-7000-4015:0020	Gyvenamųjų (butų)	24.96	7774.18	2266 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2266	661.84	10702.02	2795.52	7906.5	1.32	Ne	1.58	Ne	
7.20	Buto/patalpos numeris: 206 4997-7000-4015:0021	Gyvenamųjų (butų)	22.69	7067.15	2266 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2266	601.61	9934.76	2541.28	7393.48	1.36	Ne	1.63	Ne	
7.21	Buto/patalpos numeris: 207 4997-7000-4015:0022	Gyvenamųjų (butų)	17.4	5419.5	1510.67 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 1510.67	461.31	7391.48	1948.8	5442.68	1.3	Ne	1.56	Ne	

7.22	Buto/patalpos numeris: 208 4997-7000-4015:0023	Gyvenamųjų (butų)	35.75	11134.89	3021.33 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 3021.33	947.93	15104.15	4004	11100.15	1.29	Ne	1.55	Ne	
7.23	Buto/patalpos numeris: 209 4997-7000-4015:0024	Gyvenamųjų (butų)	32.8	10216.07	0	869.77	11085.84	3673.6	7412.24	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.24	Buto/patalpos numeris: 210 4997-7000-4015:0025	Gyvenamųjų (butų)	33.9	10558.68	0	898.88	11457.56	3796.8	7660.76	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.25	Buto/patalpos numeris: 211 4997-7000-4015:0026	Gyvenamųjų (butų)	33.9	10558.68	0	898.88	11457.56	3796.8	7660.76	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.26	Buto/patalpos numeris: 212 4997-7000-4015:0027	Gyvenamųjų (butų)	24.1	7506.32	1510.67 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 1510.67	639.06	9656.05	2699.2	6956.85	1.2	Ne	1.44	Ne	
7.27	Buto/patalpos numeris: 213 4997-7000-4015:0028	Gyvenamųjų (butų)	33.9	10558.68	0	898.88	11457.56	3796.8	7660.76	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.28	Buto/patalpos numeris: 214 4997-7000-4015:0029	Gyvenamųjų (butų)	33.9	10558.68	0	898.88	11457.56	3796.8	7660.76	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.29	Buto/patalpos numeris: 216 4997-7000-4015:0030	Gyvenamųjų (butų)	55.5	17286.33	2266 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2266	1471.69	21024.02	6216	14808.02	1.11	Ne	1.33	Ne	
7.30	Buto/patalpos numeris: 217 4997-7000-4015:0031	Gyvenamųjų (butų)	33.9	10558.68	0	898.88	11457.56	3796.8	7660.76	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.31	Buto/patalpos numeris: 218 4997-7000-4015:0032	Gyvenamųjų (butų)	38.9	12116.01	0	1031.48	13147.49	4356.8	8790.69	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.32	Buto/patalpos numeris: 219 4997-7000-4015:0033	Gyvenamųjų (butų)	33.9	10558.68	1510.67 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 1510.67	898.88	12968.23	3796.8	9171.43	1.13	Ne	1.36	Ne	
7.33	Buto/patalpos numeris: 220 4997-7000-4015:0034	Gyvenamųjų (butų)	19.8	6167.02	2266 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2266	525.02	8958.04	2217.6	6740.44	1.42	Ne	1.7	Ne	

7.34	Buto/patalpos numeris: 221 4997-7000-4015:0107	Gyvenamųjų (butų)	31.41	9783.13	5155.28 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 1975.49 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2498.05	832.84	15771.25	3517.92	12253.33	1.63	Ne	1.96	Ne	
7.35	Buto/patalpos numeris: 222 4997-7000-4015:0035	Gyvenamųjų (butų)	33.9	10558.68	0	898.88	11457.56	3796.8	7660.76	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.36	Buto/patalpos numeris: 223 4997-7000-4015:0036	Gyvenamųjų (butų)	33.82	10533.76	0	896.77	11430.53	3787.84	7642.69	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.37	Buto/patalpos numeris: 224 4997-7000-4015:0037	Gyvenamųjų (butų)	21.4	6665.36	2266 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2266	567.43	9498.79	2396.8	7101.99	1.38	Ne	1.66	Ne	
7.38	Buto/patalpos numeris: 225 4997-7000-4015:0038	Gyvenamųjų (butų)	33.9	10558.68	0	898.88	11457.56	3796.8	7660.76	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.39	Buto/patalpos numeris: 226 4997-7000-4015:0039	Gyvenamųjų (butų)	33.52	10440.32	0	888.86	11329.18	3754.24	7574.94	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.40	Buto/patalpos numeris: 227 4997-7000-4015:0040	Gyvenamųjų (butų)	21.6	6727.65	0	572.71	7300.36	2419.2	4881.16	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.41	Buto/patalpos numeris: 228 4400-5727-8292:7257	Gyvenamųjų (butų)	21.6	6727.65	5155.28 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 1975.49 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2498.05	572.71	12455.64	2419.2	10036.44	1.94	Ne	2.33	Ne	
7.42	Buto/patalpos numeris: 301 4997-7000-4015:0041	Gyvenamųjų (butų)	21.6	6727.65	1510.67 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 1510.67	572.71	8811.03	2419.2	6391.83	1.23	Ne	1.48	Ne	
7.43	Buto/patalpos numeris: 302 4997-7000-4015:0042	Gyvenamųjų (butų)	33.9	10558.68	0	898.88	11457.56	3796.8	7660.76	0.94	Ne	1.13	Ne	

7.44	Buto/patalpos numeris: 303 4997-7000-4015:0043	Gyvenamųjų (butų)	33.9	10558.68	0	898.88	11457.56	3796.8	7660.76	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.45	Buto/patalpos numeris: 304 4997-7000-4015:0108	Gyvenamųjų (butų)	32.8	10216.07	0	869.77	11085.84	3673.6	7412.24	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.46	Buto/patalpos numeris: 305 4997-7000-4015:0044	Gyvenamųjų (butų)	33.9	10558.68	0	898.88	11457.56	3796.8	7660.76	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.47	Buto/patalpos numeris: 306 4997-7000-4015:0045	Gyvenamųjų (butų)	38.9	12116.01	0	1031.48	13147.49	4356.8	8790.69	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.48	Buto/patalpos numeris: 307 4997-7000-4015:0046	Gyvenamųjų (butų)	29.18	9088.56	0	773.77	9862.33	3268.16	6594.17	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.49	Buto/patalpos numeris: 308 4997-7000-4015:0047	Gyvenamųjų (butų)	33.9	10558.68	0	898.88	11457.56	3796.8	7660.76	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.50	Buto/patalpos numeris: 309 4997-7000-4015:0048	Gyvenamųjų (butų)	33.9	10558.68	0	898.88	11457.56	3796.8	7660.76	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.51	Buto/patalpos numeris: 310 4997-7000-4015:0049	Gyvenamųjų (butų)	21.9	6821.09	0	580.72	7401.81	2452.8	4949.01	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.52	Buto/patalpos numeris: 311 4997-7000-4015:0050	Gyvenamųjų (butų)	33.9	10558.68	0	898.88	11457.56	3796.8	7660.76	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.53	Buto/patalpos numeris: 312 4997-7000-4015:0051	Gyvenamųjų (butų)	38.9	12116.01	0	1031.48	13147.49	4356.8	8790.69	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.54	Buto/patalpos numeris: 313 4997-7000-4015:0052	Gyvenamųjų (butų)	33.9	10558.68	0	898.88	11457.56	3796.8	7660.76	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.55	Buto/patalpos numeris: 314 4997-7000-4015:0053	Gyvenamųjų (butų)	33.9	10558.68	0	898.88	11457.56	3796.8	7660.76	0.94	Ne	1.13	Ne	

7.56	Buto/patalpos numeris: 315 4997-7000-4015:0109	Gyvenamųjų (butų)	21.58	6721.42	1510.67 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 1510.67	572.18	8804.27	2416.96	6387.31	1.23	Ne	1.48	Ne	
7.57	Buto/patalpos numeris: 316 4997-7000-4015:0054	Gyvenamųjų (butų)	29.3	9125.94	0	776.93	9902.87	3281.6	6621.27	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.58	Buto/patalpos numeris: 317 4997-7000-4015:0055	Gyvenamųjų (butų)	33.9	10558.68	0	898.88	11457.56	3796.8	7660.76	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.59	Buto/patalpos numeris: 318 4997-7000-4015:0056	Gyvenamųjų (butų)	33.9	10558.68	2498.05 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2498.05	898.88	13955.61	3796.8	10158.81	1.25	Ne	1.5	Ne	
7.60	Buto/patalpos numeris: 319 4997-7000-4015:0057	Gyvenamųjų (butų)	21.22	6609.3	1510.67 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 1510.67	562.68	8682.65	2376.64	6306.01	1.24	Ne	1.49	Ne	
7.61	Buto/patalpos numeris: 320 4997-7000-4015:0058	Gyvenamųjų (butų)	33.9	10558.68	0	898.88	11457.56	3796.8	7660.76	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.62	Buto/patalpos numeris: 321 4997-7000-4015:0059	Gyvenamųjų (butų)	33.9	10558.68	0	898.88	11457.56	3796.8	7660.76	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.63	Buto/patalpos numeris: 323 4997-7000-4015:0060	Gyvenamųjų (butų)	43	13393.01	2498.05 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2498.05	1140.24	17031.3	4816	12215.3	1.18	Ne	1.42	Ne	
7.64	Buto/patalpos numeris: 324 4997-7000-4015:0061	Gyvenamųjų (butų)	33.74	10508.84	0	894.66	11403.5	3778.88	7624.62	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.65	Buto/patalpos numeris: 325 4997-7000-4015:0062	Gyvenamųjų (butų)	33.9	10558.68	0	898.88	11457.56	3796.8	7660.76	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.66	Buto/patalpos numeris: 326 4997-7000-4015:0063	Gyvenamųjų (butų)	21.8	6789.95	1510.67 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 1510.67	578.09	8878.71	2441.6	6437.11	1.23	Ne	1.48	Ne	
7.67	Buto/patalpos numeris: 401 4997-7000-4015:0064	Gyvenamųjų (butų)	21.9	6821.09	1510.67 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 1510.67	580.72	8912.48	2452.8	6459.68	1.23	Ne	1.48	Ne	

7.68	Buto/patalpos numeris: 402 4997-7000-4015:0065	Gyvenamųjų (butų)	33.9	10558.68	0	898.88	11457.56	3796.8	7660.76	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.69	Buto/patalpos numeris: 403 4997-7000-4015:0066	Gyvenamųjų (butų)	33.9	10558.68	813.44 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 813.44	898.88	12271	3796.8	8474.2	1.04	Ne	1.25	Ne	
7.70	Buto/patalpos numeris: 404 4997-7000-4015:0110	Gyvenamųjų (butų)	21.9	6821.09	1510.67 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 1510.67	580.72	8912.48	2452.8	6459.68	1.23	Ne	1.48	Ne	
7.71	Buto/patalpos numeris: 405 4997-7000-4015:0067	Gyvenamųjų (butų)	33.9	10558.68	0	898.88	11457.56	3796.8	7660.76	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.72	Buto/patalpos numeris: 406 4997-7000-4015:0068	Gyvenamųjų (butų)	33.9	10558.68	0	898.88	11457.56	3796.8	7660.76	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.73	Buto/patalpos numeris: 407 4997-7000-4015:0111	Gyvenamųjų (butų)	30.19	9403.14	0	800.56	10203.7	3381.28	6822.42	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.74	Buto/patalpos numeris: 408 4997-7000-4015:0069	Gyvenamųjų (butų)	33.9	10558.68	0	898.88	11457.56	3796.8	7660.76	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.75	Buto/patalpos numeris: 409 4997-7000-4015:0070	Gyvenamųjų (butų)	33.9	10558.68	0	898.88	11457.56	3796.8	7660.76	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.76	Buto/patalpos numeris: 410 4997-7000-4015:0071	Gyvenamųjų (butų)	21.9	6821.09	1510.67 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 1510.67	580.72	8912.48	2452.8	6459.68	1.23	Ne	1.48	Ne	
7.77	Buto/patalpos numeris: 411 4997-7000-4015:0072	Gyvenamųjų (butų)	33.9	10558.68	0	898.88	11457.56	3796.8	7660.76	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.78	Buto/patalpos numeris: 412 4400-0877-7399:6932	Gyvenamųjų (butų)	33.9	10558.68	0	898.88	11457.56	3796.8	7660.76	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.79	Buto/patalpos numeris: 413 4997-7000-4015:0073	Gyvenamųjų (butų)	38.9	12116.01	0	1031.48	13147.49	4356.8	8790.69	0.94	Ne	1.13	Ne	

7.80	Buto/patalpos numeris: 414 4997-7000-4015:0074	Gyvenamųjų (butų)	48.8	15199.51	2266 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2266	1294.05	18759.56	5465.6	13293.96	1.14	Ne	1.37	Ne	
7.81	Buto/patalpos numeris: 416 4997-7000-4015:0075	Gyvenamųjų (butų)	34	10589.83	2498.05 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2498.05	901.52	13989.4	3808	10181.4	1.25	Ne	1.5	Ne	
7.82	Buto/patalpos numeris: 417 4997-7000-4015:0076	Gyvenamųjų (butų)	33.9	10558.68	0	898.88	11457.56	3796.8	7660.76	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.83	Buto/patalpos numeris: 418 4997-7000-4015:0077	Gyvenamųjų (butų)	33.9	10558.68	0	898.88	11457.56	3796.8	7660.76	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.84	Buto/patalpos numeris: 419 4997-7000-4015:0078	Gyvenamųjų (butų)	26.61	8288.1	0	705.62	8993.72	2980.32	6013.4	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.85	Buto/patalpos numeris: 420 4997-7000-4015:0079	Gyvenamųjų (butų)	33.9	10558.68	0	898.88	11457.56	3796.8	7660.76	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.86	Buto/patalpos numeris: 421 4997-7000-4015:0080	Gyvenamųjų (butų)	33.9	10558.68	0	898.88	11457.56	3796.8	7660.76	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.87	Buto/patalpos numeris: 422 4997-7000-4015:0081	Gyvenamųjų (butų)	50.3	15666.71	2498.05 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2498.05	1333.82	19498.58	5633.6	13864.98	1.15	Ne	1.38	Ne	
7.88	Buto/patalpos numeris: 424 4997-7000-4015:0082	Gyvenamųjų (butų)	33.9	10558.68	0	898.88	11457.56	3796.8	7660.76	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.89	Buto/patalpos numeris: 425 4997-7000-4015:0083	Gyvenamųjų (butų)	33.9	10558.68	0	898.88	11457.56	3796.8	7660.76	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.90	Buto/patalpos numeris: 426 4400-2127-5165:1745	Gyvenamųjų (butų)	19.4	6042.43	1510.67 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 1510.67	514.37	8067.47	2172.8	5894.67	1.27	Ne	1.52	Ne	

7.91	Buto/patalpos numeris: 501 4997-7000-4015:0084	Gyvenamųjų (butų)	34.56	10764.25	2266 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2266	916.39	13946.64	3870.72	10075.92	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.92	Buto/patalpos numeris: 502 4997-7000-4015:0085	Gyvenamųjų (butų)	33.9	10558.68	0	898.88	11457.56	3796.8	7660.76	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.93	Buto/patalpos numeris: 503 4997-7000-4015:0086	Gyvenamųjų (butų)	33.9	10558.68	0	898.88	11457.56	3796.8	7660.76	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.94	Buto/patalpos numeris: 504 4997-7000-4015:0087	Gyvenamųjų (butų)	23.45	7303.86	1510.67 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 1510.67	621.76	9436.29	2626.4	6809.89	1.21	Ne	1.45	Ne	
7.95	Buto/patalpos numeris: 505 4997-7000-4015:0088	Gyvenamųjų (butų)	33.9	10558.68	0	898.88	11457.56	3796.8	7660.76	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.96	Buto/patalpos numeris: 506 4997-7000-4015:0089	Gyvenamųjų (butų)	33.9	10558.68	0	898.88	11457.56	3796.8	7660.76	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.97	Buto/patalpos numeris: 507 4997-7000-4015:0090	Gyvenamųjų (butų)	21.9	6821.09	1510.67 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 1510.67	580.72	8912.48	2452.8	6459.68	1.23	Ne	1.48	Ne	
7.98	Buto/patalpos numeris: 508 4997-7000-4015:0091	Gyvenamųjų (butų)	33.9	10558.68	0	898.88	11457.56	3796.8	7660.76	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.99	Buto/patalpos numeris: 509 4997-7000-4015:0092	Gyvenamųjų (butų)	38.9	12116.01	0	1031.48	13147.49	4356.8	8790.69	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.100	Buto/patalpos numeris: 510 4997-7000-4015:0093	Gyvenamųjų (butų)	33.9	10558.68	0	898.88	11457.56	3796.8	7660.76	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.101	Buto/patalpos numeris: 511 4997-7000-4015:0094	Gyvenamųjų (butų)	33.9	10558.68	0	898.88	11457.56	3796.8	7660.76	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.102	Buto/patalpos numeris: 512 4997-7000-4015:0095	Gyvenamųjų (butų)	21.4	6665.36	4008.72 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 1510.67 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2498.05	567.43	11241.51	2396.8	8844.71	1.72	Ne	2.06	Ne	

7.103	Buto/patalpos numeris: 514 4997-7000-4015:0114	Gyvenamųjų (butų)	66.47	20703.11	0	1762.63	22465.74	7444.64	15021.1	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.104	Buto/patalpos numeris: 515 4997-7000-4015:0098	Gyvenamųjų (butų)	33.9	10558.68	0	898.88	11457.56	3796.8	7660.76	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.105	Buto/patalpos numeris: 516 4997-7000-4015:0112	Gyvenamųjų (butų)	21.4	6665.36	1510.67 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 1510.67	567.43	8743.46	2396.8	6346.66	1.24	Ne	1.49	Ne	
7.106	Buto/patalpos numeris: 517 4997-7000-4015:0099	Gyvenamųjų (butų)	33.9	10558.68	0	898.88	11457.56	3796.8	7660.76	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.107	Buto/patalpos numeris: 518 4997-7000-4015:0100	Gyvenamųjų (butų)	33.9	10558.68	3021.33 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 3021.33	898.88	14478.89	3796.8	10682.09	1.31	Ne	1.57	Ne	
7.108	Buto/patalpos numeris: 519 4997-7000-4015:0101	Gyvenamųjų (butų)	41.6	12956.96	2498.05 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2498.05	1103.11	16558.12	4659.2	11898.92	1.19	Ne	1.43	Ne	
7.109	Buto/patalpos numeris: 520 4997-7000-4015:0102	Gyvenamųjų (butų)	33.9	10558.68	0	898.88	11457.56	3796.8	7660.76	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.110	Buto/patalpos numeris: 521 4997-7000-4015:0103	Gyvenamųjų (butų)	55.2	17192.89	0	1463.78	18656.67	6182.4	12474.27	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.111	Buto/patalpos numeris: 523 4997-7000-4015:0104	Gyvenamųjų (butų)	32.4	10091.48	0	859.11	10950.59	3628.8	7321.79	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.112	Buto/patalpos numeris: 524 4400-4857-5322:9735	Gyvenamųjų (butų)	34.21	10655.23	3021.33 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 3021.33	907.11	14583.67	3831.52	10752.15	1.31	Ne	1.57	Ne	
7.113	Buto/patalpos numeris: 524A 4400-4857-5666:9764	Gyvenamųjų (butų)	34.33	10692.61	2266 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2266	910.27	13868.88	3844.96	10023.92	1.22	Ne	1.46	Ne	
Negyvenamosios paskirties patalpos														

7.114	Buto/patalpos numeris: 116 4997-7000-4015:0016	Paslaugų	32.44	10103.94	0	860.17	10964.11	3633.28	7330.83	0.94	Ne	1.13	Ne	
7.115		**Iš viso:**	3978.08	1239034.5	116285.87	105483.36	1460803.73	445544.96	1015258.8	122.58	147.24			